Neubau Gewächshäuser Altwiesen, inkl. Terrainveränderung, Wangen

Bodenauftrag Kompensationsfläche (Quelle: FRIEDLIPARTNER AG)

PROJEKTBESCHREIBUNG	Im Perimeter des privaten Gestaltungsplans Altwiesen in Wangen werden in der Landwirtschaftszone auf ca. 35'500 m² Gewächshäuser zur Produktion von Gemüse, Kräuter und Blumen gebaut. Dafür waren Geländeanpassungen und Bodenumlagerungen notwendig. Für die bodenabhängige Produktion wurden dabei 9'000 m² mit verbessertem Bodenaufbau vollständig rekultiviert. Die Fläche dient als Kompensation des Fruchtfolgeflächenverlust im Restareal. Der anfallende Boden (ca. 15'000 m³) wurde projektintern und auf Drittflächen verwertet.
UNSERE LEISTUNGEN	Erhebung des Ausgangszustands Boden, Verfassen eines Bodenprojekts inkl. Projektierung des Bodenaufbaus, Geländeform und Entwässerung; Beurteilung Wiederherstellung; Planung Bodenverwertung; Projektierung FFF-Kompensation im Projektareal; Bodenkundliche Baubegleitung Ausführungsphase.
AUSFÜHRUNGSPERIODE	2011 - 2023
AUFTRAGGEBER	Imhof Bio AG, Schwerzenbach